

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณฌาปนสถานบ้านท่ากระบือ หมู่ที่ ๔ ตำบลภูผาม่าน /หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๒,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แยกหญิง/ชาย/พระสงฆ์ จำนวน ๖ ห้อง พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๖๒.๑๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลภูผาม่านกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๒๒,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุพรรณ บุญดี	ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสัตยทัต เลิศคอนสาร	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางชนิดาภา จันทร์พล	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณฉาบปลงสถานบ้านท่ากระบือ

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน

ห้องน้ำจำนวนรวม 6 ห้อง พื้นที่ใช้สอยรวม 62.18 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ม.1 ต.ภูพาน อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

ประมาณราคาโดย

นายสัญญาดี เลิศคอนสาร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง				-		-	-	
	ขุดดิน-ถมคืน	9.20	ลบ.ม.		-	125.00	1,150.00	1,150.00	
	ไถปรับพื้นที่	99.00	ตร.ม.		-	3.54	350.46	350.46	
	ทรายหยาบปรับระดับ	0.15	ลบ.ม.	439.25	65.89	99.00	14.85	80.74	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	1,480.49	296.10	398.00	79.60	375.70	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.65	ลบ.ม.	1,692.59	14,640.90	498.00	4,307.70	18,948.60	
	เสาสำเร็จรูป ขนาด 15x15 สูงรวม 3.50 ม.	8.00	ต้น	600.00	4,800.00	150.00	1,200.00	6,000.00	
	RB6	0.042	ต้น	22,757.01	955.79	4,100.00	172.20	1,127.99	
	DB12	0.170	ต้น	18,574.77	3,157.71	3,300.00	561.00	3,718.71	
	ลวดผูกเหล็ก	6.36	กก.	86.45	549.82		-	549.82	
	Wire mesh Dai. 4 mm.#0.20 m.	62.20	ตร.ม.	19.00	1,181.80	5.00	311.00	1,492.80	
	ไม้แบบ	29.88	ตร.ม.	300.00	8,964.00	133.00	3,974.04	12,938.04	
2	งานหลังคา				-		-	-	
	หลังคา Metal sheet สีแดง หนา 0.30 มม.	50.35	ตร.ม.	125.00	6,293.75	70.00	3,524.50	9,818.25	
	ครอบข้าง Metal sheet สีแดง	20.10	เมตร	100.00	2,010.00	50.00	1,005.00	3,015.00	
	น๊อตยึดแผ่น Metal sheet	400.00	ตัว	3.00	1,200.00			1,200.00	
	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	699.30	กก.		-	10.00	6,993.00	6,993.00	
	- C 100x50x20x2.3 mm. หนัก 23.5 กก./ท่อน	9.00	ท่อน	579.44	5,214.96		-	5,214.96	
	- C 75x45x15x2.3 mm. หนัก 21 กก./ท่อน	10.00	ท่อน	404.21	4,042.10		-	4,042.10	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณฉาปณสถานบ้านท่ากระเปือ

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน ห้องน้ำจำนวนรวม 6 ห้อง พื้นที่ใช้สอยรวม 62.18 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ประมาณราคาโดย นายสัญญา หัตถ์ เลิศคอนสาร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 2"x1" หนา 1.5 มม.	27.00	ท่อน	285.00	7,695.00	-	-	7,695.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8" แผ่นเดียว	29.30	เมตร	100.00	2,930.00	45.00	1,318.50	4,248.50	
3	งานผนัง				-		-	-	
	ผนังก่ออิฐบล็อก	70.88	ตร.ม.	95.00	6,733.60	80.00	5,670.40	12,404.00	
	ผนังฉาบผิวเรียบ	84.76	ตร.ม.	65.00	5,509.40	82.00	6,950.32	12,459.72	
	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค	57.00	ตร.ม.	250.00	14,250.00	166.00	9,462.00	23,712.00	
	ผนังเกล็ดบังตา				-		-	-	
	แผ่นไม้เทียมบังตา ขนาด 10x300x1.2 cm.	49.00	แผ่น	79.52	3,896.48	39.00	1,911.00	5,807.48	
	สกรูยึดแผ่น	8.00	กล่อง	40.00	320.00		-	320.00	
4	งานพื้น				-		-	-	
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ผิวหยาบ	24.10	ตร.ม.	282.00	6,796.20	156.00	3,759.60	10,555.80	
	พื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบ	38.08	ตร.ม.	100.00	3,808.00	40.00	1,523.20	5,331.20	
5	งานประตู - หน้าต่าง				-		-	-	
	ประตูบาน PVC แบบมีช่องเกล็ดระบายอากาศ (พร้อมอุปกรณ์)	6.00	ชุด	2,000.00	12,000.00	600.00	3,600.00	15,600.00	
6	งานสุขภัณฑ์ - สุขาภิบาล				-		-	-	
	อ่างล้างหน้าเคลือบขาวชนิดฝักเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	900.00	2,700.00	450.00	1,350.00	4,050.00	
	โถส้วมนั่งราบแบบชักโครกเคลือบขาว	3.00	ชุด	2,300.00	6,900.00	450.00	1,350.00	8,250.00	
	โถส้วมนั่งยองฐานสูงเคลือบขาว	3.00	ชุด	890.00	2,670.00	150.00	450.00	3,120.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณณาปณสถานบ้านท่ากระเปือ

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน

ห้องน้ำจำนวนรวม 6 ห้อง พื้นที่ใช้สอยรวม 62.18 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ม.1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ประมาณราคาโดย

นายสัญญาทัต เลิศคอนสาร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ที่ปัสสาวะชายเคลือบขาว	3.00	ชุด	995.33	2,985.99	450.00	1,350.00	4,335.99	
	สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	200.00	1,200.00	70.00	420.00	1,620.00	
	ก๊อมน้ำ 1/2"	6.00	อัน	79.44	476.64	25.00	150.00	626.64	
	กระจกเงา ขนาด 60 x 80 cm. พร้อมกรอบอลูมิเนียม	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	150.00	450.00	2,850.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิคเคลือบขาว	6.00	อัน	345.79	2,074.74	120.00	720.00	2,794.74	
	ที่แขวนสิ่งของ แบบเหล็กชุบ	6.00	อัน	40.00	240.00	15.00	90.00	330.00	
	ตะแกรงดักผงแบบมีที่ดักกลิ่น Dai. 3"	8.00	อัน	180.00	1,440.00	70.00	560.00	2,000.00	
	ท่อน้ำดี PVC ขนาด 3/4" ชั้น 13.5	40.00	เมตร	13.55	542.00	30.00	1,200.00	1,742.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ/ประกอบท่อ	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00		-	1,800.00	
	เคาน์เตอร์ คสล. ปูกระเบื้อง	2.40	เมตร	900.00	2,160.00		-	2,160.00	
	ระบบสุขาภิบาล	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	2,250.00	2,250.00	9,750.00	
7	งานระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง				-		-	-	
	โคมไฟฟ้า 1-18 W พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	200.00	600.00	115.00	345.00	945.00	
	สวิทช์	3.00	ชุด	40.00	120.00	80.00	240.00	360.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	150.00	600.00	2,200.00	
	แผงสวิทช์ควบคุมวงจรร้อย ขนาด 4 ช่อง (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
8	งานสี				-		-	-	
	ทาสีน้ำพลาสติก	75.80	ตร.ม.	50.00	3,790.00	34.00	2,577.20	6,367.20	
	ทาสีเหล็กกันสนิม	71.45	ตร.ม.	75.00	5,358.75	35.00	2,500.75	7,859.50	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณฌาปนสถานบ้านท่ากระเปือ

แบบ ปร.4

ปริมาณงาน ห้องน้ำจำนวนรวม 6 ห้อง พื้นที่ใช้สอยรวม 62.18 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ประมาณราคาโดย นายสัญญา ทัต เลิศคอนสาร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
9	งานเบ็ดเตล็ด				-		-	-	
	ป้ายห้องน้ำ (ห้องน้ำหญิง ,ห้องน้ำชาย, ห้องน้ำภิกษุ, ที่ปัสสาวะชาย)	4.00	ชุด	100.00	400.00	60.00	240.00	640.00	
	อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูปและชั้นน้ำพลาสติก	6.00	ชุด	600.00	3,600.00		-	3,600.00	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น								246,550.94	


หมายเหตุ 1.ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ตามราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน มกราคม 2560 และราคาในพื้นที่ ค่าแรงงานใช้ตามราคาของสำนักงานงบประมาณ
เดือน ตุลาคม 2558 และราคาในพื้นที่

2.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 23/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายสุพรรณ บุญดี)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสัญญา ทัต เลิศคอนสาร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางชนิดาภา จันทร์พล)

นักทรัพยากรบุคคล

โครงการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณฌาปนสถานบ้านท่ากระเปือ				
สถานที่ก่อสร้าง	ม.4 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น				
ปริมาณงาน	ห้องน้ำจำนวนรวม 6 ห้อง พื้นที่ใช้สอยรวม 62.18 ตร.ม.				
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลภูผาม่าน				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	เทศบาลตำบลภูผาม่าน				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4	แผ่น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	246,550.94	1.3074	322,340.70	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ป้ายโครงการ ตามที่กำหนด (รวมภาษี)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	246,550.94	-	322,340.70	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			322,000.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน			

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 23/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุพรรณ บุญดี)

นิติกร ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิญห์ เลิศคอนสาร)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางชนิดาภา จันทร์พล)

นักทรัพยากรบุคคล