

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณเมรุ ม.1 ต.โนนคอม

แบบ ป

ปริมาณงาน

ลาน คสล. หนา 0.10 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880.14 ตร.ม. พร้อมไหล่ลานหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม

พื้นที่โดยรอบบริเวณเมรุ ม.1 ต.โนนคอม อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

ประมาณราคาโดย นายสัญญา เลิศคอนสาร

ประมาณราคาเมื่อวันที่


17 เมษายน 2561


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีต 1:2:4	88.014	ลบ.ม.	1,718.00	151,208.05	436.00	38,374.10	189,582.16	
2	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	เหล็ก RB15	0.381	ตัน	15,607.48	5,946.45	3,300.00	1,257.30	7,203.75	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ศก.4 มม.@0.20 ม.#	880.14	ตร.ม.	18.30	16,106.56	5.00	4,400.70	20,507.26	
3	ทรายหยาบรองพื้น	44.00	ลบ.ม.	448.60	19,738.40	99.00	4,356.00	24,094.40	
4	งานไม้แบบ	19.40	ตร.ม.	300.00	5,820.00	133.00	2,580.20	8,400.20	
5	งานไถปรับระดับพื้นที่	880.14	ตร.ม.	-	-	3.47	3,054.09	3,054.09	
6	ไหล่ลานหินคลุก	5.39	ลบ.ม.	514.02	2,770.57		-	2,770.57	
7	หยอดยางมะตอย	176.70	ลิตร	14.52	2,565.68		-	2,565.68	
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น								258,178.11	

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ตามราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน มีนาคม 2561 และราคาในพื้นที่ ค่าแรงงานใช้ตามราคาของสำนักงานประมาณ เดือน ตุลาคม 2560 และราคาในพื้นที่

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 101/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสัญญา เลิศคอนสาร)
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางหยาดผน ไพรทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายรังสรรค์ ไชยดีจันทร์)
นักจัดการงานทะเบียนฯ ชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเมรุ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนคอม /หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเทศบาลตำบลภูผาม่าน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๑๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ ลานหินคลุก ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลภูผาม่านกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๓๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรังสรรค์ ไชยดีจันทร์	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทะเบียนฯ	ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางหยาดฝน ไพรทอง	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายสัตย์ทัต เลิศคอนสาร	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	ชำนาญการ	กรรมการ

ส่วนราชการ(กองช่าง) งานประมาณราคา เทศบาลตำบลภูผาม่าน

โครงการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณเมรุ ม.1 ต.โนนคอม
สถานที่ก่อสร้าง	ม.1 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน	ลาน คสล. หนา 0.10 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880.14 ตร.ม. พร้อมไหล่ลานหินคลุก
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลภูผาม่าน
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	เทศบาลตำบลภูผาม่าน
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1	แผ่น เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	258,178.11	1.3074	337,542.06	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ป้ายโครงการ ตามที่ กำหนด (รวมภาษี)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	258,178.11	-	337,542.06	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			337,000.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 101/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสัตยทัต เลิศคอนสว)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางหยาดฝน ไพรทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายรังสรรค์ ไชยดีจันทร์)

นักจัดการงานทะเบียนฯ ชำนาญการ